Bruttogeschossfläche

Ebene	Fläche
-1. UG	1664,34 m²
0. EG	1836,34 m²
1. OG	1994,93 m²
2. OG	1994,93 m²
3. OG	1994,93 m²
4. OG	1463,38 m²
Gesamt	10948,84 m²

-1.UG - Untergeschoss Fläche

Räume	Fläche
Aufzug	17,67 m²
Backup	19,42 m²
Betreiber Lager	21,43 m²
Carrier	15,24 m²
Com.	26,10 m²
Druckluft	31,23 m²
Einbringschacht	11,60 m²
ELT	35,87 m²
Gebäudereinigung	19,53 m²
Lager	11,26 m²
Lager- & Logistikfläche	38,67 m²
Müll	24,48 m²
Personal Küche D	21,02 m²
Personal Küche H	20,37 m²
Sanitär	30,61 m²
Server	70,95 m²
Sprinklertank	27,04 m²
TK-NK-Lager Kombizelle	46,07 m²
Treppenhaus	58,98 m²
Umkleiden	49,54 m²
Umkleiden Betreiber	12,11 m²
Verkehrsfläche	184,76 m²
Vorraum	4,60 m²
Zentrale Heizung / Kälte	120,22 m²
Zentrale Lüftung	155,62 m²
Zentrale Sprinkler	44,10 m²
Zugang Erdkanal	6,34 m²
	1124,82 m²
T AMM FMP-DE	
Chemielabor	46,31 m²
Lager Labor	31,85 m²
Laser/additive Fertigung	75,89 m²
Ofen	47,98 m²
	202,04 m²
T AMM FMP-DE + T PEL PEA	
Werkstatt	38,90 m²
	38,90 m²
T ICE ELI	
Lager Labor	44,01 m²
Zuverlässigkeitstest.	40,04 m²
	84,06 m²
T PEL PEA	
Lager Labor	27,87 m²
	27,87 m²
Gesamt	1477,69 m²

ÄNDERUNGEN	DATUM	INDEX	GEZ.

PROJEKT: SIEMENS TECHNOLOGY CENTER GARCHING
Neubau 2. Bauabschnitt
Friedrich-Ludwig-Bauer-Straße 3
85748 Garching
auf Forschungscampus TU München

BAUHERR: SIEMENS AG
Development & Projects
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München, Deutschland

SIEMENS

VORENTWURFSPLANUNG

	PROJEKT	UNTERN.	PHASE	DOKUMENT	DISZIPLIN	UNTERDISZ.	GEB. NR.	EBENE	TEILPLAN	PLANART	NUMMER	DATEI	INDEX	STATUS
PLAN-NR.	STC	JBA	2	DWG	ARC	CO	02	UG	00	FP	200111	PDF	R00	AP

© alle rechte
jb architekten gmbh
2021

MASSSTAB: 1 : 200

GEZEICHNET: DN

PLANINHALT: EBENE UG
GRUNDRISS

STAND: 09.03.2023

GENERAL-PLANER: jb architekten gmbh
KLINGENHOFSTRASSE 71
90411 NÜRNBERG
TEL: 0911/599099
FAX: 0911/599805
sre-turn-2@jb-architekten.de
mail@jb-architekten.de

jb architekten

FACHPLANER: